ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE – Základná škola Jakubovany
Objekt: Naviac práce zmena

Objednávateľ: Obec Jakubovany
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Jakubovany

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 764,17**
	1	**Zemné práce**				**1 970,49**
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,160	81,56	1 970,49
	2	**Zakladanie**				**92,99**
6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	357,635	0,26	92,99
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**6 670,56**
###	6	Poplatok za čerpadlo betónu	hod	16,000	80,00	1 280,00
7	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	35,763	144,10	5 153,45
###	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	72,510	3,27	237,11
	99	**Presun hmôt HSV**				**30,13**
###	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,515	19,89	30,13
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 119,67**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**5 119,67**
###	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	357,000	0,81	289,17
##	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,107*	*2 640,23*	*282,50*
###	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	430,000	0,59	253,70
##	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*494,500*	*0,85*	*420,33*
###	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	357,630	6,18	2 210,15
##	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*411,275*	*3,86*	*1 587,52*
###	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,049	37,24	76,30
		Celkom				**13 883,84**